

MEMORIU DE PREZENTARE

1. Obiectul lucrării: AMENAJARE PROTECTII SALA SPORT LA PERETI SI STALPI ,SCOALA GIMNAZIALA NR 1, Comuna MICESTI, Județul Argeș

2. Beneficiar: -COMUNA MICESTI

3. Adresa: Comuna MICESTI Sat Micesti, județul Argeș

4. Faza: - EVALUARE TEHNICO-ECONOMICA

5. Amplasament

Terenul intravilan are suprafata de 4161MP, si se afla in, Comuna Micesti, județul Argeș

6. Regim juridic

Terenul intravilan are suprafata de 4161mp., conform cadastru avand ca proprietar Primaria Micesti Judestul Arges.

Documentatia cuprinde solutia pentru amenajarea unor protectii la pereti si stalpi in sala de sport a Scolii Gimnaziale Nr 1 cu un regim de inaltime P inalt.

7. Regim economic

Taxe si impozite

8. Regim Tehnic

Reglementari urbanistice

Sala de sport are o suprafata construita la sol de
 $S_{const.} = 449,5mp,$

Procentul de ocupare a terenului este $P.O.T. = 24,80\%$ iar coeficientul de utilizare a terenului $C.U.T. = 0.35$. Inaltimea constructiei la coama cea mai inalta va fi $H=+7,60m$, este rezultatul acoperirii cu sarpanta din lemn la corpul de laboaraatoare si sarpanta metalica la sala de sport.

Cota terenului este la $-0.50m$ in zona intrarii fata de cota ± 0.00 a parterului

Circulatii

Accesele pe teren pentru pietoni si autovehicule se realizeaza direct din drumul principal de acces .

Echipare

Bransamentele la retelele existente se vor realiza conform cu avizele furnizorilor de utilizati.

Aliniamentul

Nu este impus un regim specific constructiei, amplasarea acesteia fiind conform planului de situatie cu respectarea prevederilor codului civil si a Certificatului de Urbanism .

Caracteristicile solutiei tehnice

In interiorul salii de sport se vor executa protectii din saltele cu dimensiune a de $5cm$ grosime la nivelul stalpilor metalici .Acestea se vor aseza in jurul stalpilor pana la cota $1,80m$ si vor fi executate din materiale ignifuge.

La nivelul peretilor se va realiza o retea de cadre din rigle de lemn pe care se va monta o plasa textila la o distanta de cel putin $30cm$ fata de peretii salii pentru atenuarea socurilor produse de mingi.Plasa se va intinde la partea superioara si inferioara cu doua cabluri metalice .

Organizare de santier

Toate lucrările se vor executa în interiorul parcelei. Depozitarea materialelor se va face, deasemenea, în interiorul parcelei, în locuri special amenajate de antreprenor. Accesul mașinilor și utilajelor pe teren se va face printr-o poartă în două canaturi.

Intocmit
arh. Ioan Alexandru Dascalu

